Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wymiana pokrycia dachu z naprawa konstrukcji			
1.1 KNR 401/508/2 Rozbiórka pokrycia z dachówek, karpiówka podwójnie	399,75		m2
1.2 KNR 401/412/2 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykłe	88		m
1.3 KNR 401/412/3 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu, krokwie narożne	16,80		m
1.4 KNR 401/413/2 Wzmocnienie krokwi deskami grubości 32·mm, nabicie desek 2-stronnie	22		m
1.5 KNR 202/410/1 Deskowanie połaci dachowych z desek grubości 25 mm ułożonymi na styk	399,75		m2
1.6 KNR 202/501/1 (1) Pokrycie dachów papą na podłożu drewnianym, 1-warstwowo	399,75		m2
1.7 KNR 202/410/3 Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50·mm w rozstawie 16-24·cm	399,75		m2
1.8 KNR 202/504/2 Pokrycie dachów: dachówka zakładkowa ceramiczna w obiektach zabytkowych	399,75		m2
1.9 KNR 15/521/2 Ułożenie gąsiorów ceramicznychj na dachach krytych dachówką,	46,50		mb
1.10 KNR 202/508/3 (1) Rynny dachowe z blachy cynkowej, półokrągłe o średnicy 12·cm	71,40		m
1.11 KNR 202/511/3 (1) Rury spustowe z blachy z cynku, okrągłe o średnicy 12·cm	48		m
1.12 KNRW 202/1027/2 (1) Drzwi zewnętrzne drewniane dębowe pełne, 1-skrzydłowe, bez naświetli, ponad 1,5·m2	2,95		m2