Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
1 Wykonanie bramy wjazdowej i bramy bocznej stadionowej.			
1.1 Wykonanie bramy wjazdowej stadionowej.			
1.1.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	4		szt
1.1.2 KNR 233/208/6 (1) Montaż zbrojenia, podpory słupowe i przyczółki, pręty Fi·10-14·mm, spawanie spawarką wirującą 500A	0,4		t
1.1.3 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	2,4		m3
1.1.4 KNR 233/103/2 Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym - wypełnienie drewniane bramy wjazdowej	1		m3
1.2 Wykonanie bramek bocznych stadionowych.			
1.2.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	4		szt
1.2.2 KNR 233/208/6 (1) Montaż zbrojenia, podpory słupowe i przyczółki, pręty Fi·10-14·mm, spawanie spawarką wirującą 500A	0,30		t
1.2.3 KNR 233/103/2 Jezdnie mostów drewnianych, ułożenie z pokładem z bali pojedynczym - wypełnienie drewniane bramek	0,5		m3
1.2.4 KNR 231/402/3 Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	2,4		m3
1.3 Wykonanie barierek oddzielające widownię od bierzni (przyjęta dł. 100m).			
1.3.1 KNR 201/312/6 Ręczne wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2·m2, głębokość do 0.7 m, kategoria gruntu III	51		szt
1.3.2 KNR 233/104/4 Wbudowanie poręczy	4,2		m3
1.3.3 KNR 233/102/1 (1) Ustroje niosące mostów drewnianych, wbudowanie dźwigarów głównych drewnianych	4,2		m3

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
2 Wykonanie widowni na stadionie.			
2.1 Roboty montażowe widowni stadionu (przejścia i schody).			
2.1.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 30x8·cm, grunt kategorii III-IV	866,7		m
2.1.2 KNR 231/407/5 Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	866,7		m
2.1.3 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	710,24		m2
2.1.4 KNR 223/501/5 Montaż elementów widowni, montaż listew i siedzeń z tworzyw sztucznych (dla ilości krzesełek szt 732) R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	366		m
2.2 Wykonanie przejść przy ławkach trenerskich.			
2.2.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	62		m
2.2.2 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	62		m
2.2.3 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	55		m2
2.3 Wykonanie chodnika przy budynku socjalnym			
2.3.1 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20·cm, grunt kategorii III-IV	25		m
2.3.2 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6·cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	25		m
2.3.3 KNR 231/511/2 (1) Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara	45		m2
2.4 Wyrównanie powierzchni pod zaplecze socjalne			
2.4.1 KNR 202/216/1 (2) Płyty żelbetowe, stropowe płaskie lub na żebrach, grubość 8·cm, beton podawany pompą	156,8		m2
2.5 Zaplecze socjalne kontenerowe			
2.5.1 KNR 225/102/1 Montaż i demontaż obiektów kontenerowych, montaż - kontenery sanitarno - szatniowe wraz z wyposażeniem (np PPHU Mirex lub równoważne)	4		szt

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	Jedn.
3 Ogrodzenie stadionu			
3.1 Remont ogrodzenia od strony drogi powiatowej			
3.1.1 KNR 225/307/1 (1) Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych i żelbetowych, budowa, na słupkach metalowych obetonowanych, z kształtowników walcowanych - np system Nyloflor 3 D lub równoważny (siatka w kolorze zielonym o wys 2030 x 2500 ze słupkami o wys 2600 mm oraz niezbędnym osprzętem)	250		m