

RGT-7624-10/2008

**DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY
NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA**

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Górka we wsi Kozłowo ze skierowaniem
ścieków poprzez istniejący system kanalizacji w Kozłowie do istniejącej oczyszczalni
ścieków w Kozłowie**

Na podstawie art. 46a ust. 1 i 7, pkt 4, art. 48 ust. 2, pkt 1 i art. 56, ust. 1 oraz ust. 2, 3 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r, Nr 129, poz. 902) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zespołu Usług Projektowo – Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” Sp. z o.o. 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Górka we wsi Kozłowo ze skierowaniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji w Kozłowie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozłowie

ustalam

środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Górka we wsi Kozłowo ze skierowaniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji w Kozłowie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozłowie, gmina Kozłowo

1. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

Realizacja przedsięwzięcia polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej o długości 1,1 km, obejmie 2 przepompownie przydomowe oraz przewiduję się w ramach przedmiotowego projektowanego przedsięwzięcia likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych. Inwestycja zlokalizowana jest w obręb geodezyjnym Kozłowo na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 8/13, 8/14, 8/15, 8/20, 8/19, 8/18, 8/17, 8/21, 8/22, 8/24, 8/23, 8/71, 8/30, 8/28, 8/27, 8/31, 8/32, 8/26, 8/25, 8/33, 8/55, 8/37, 8/44, 8/54 gmina Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie. Właścicielami wymienionych działek są prywatni właściciele, Agencja Nieruchomości Rolnych oraz Gmina Kozłowo.

2. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

- zgodnie z przepisami w zakresie ochrony środowiska obowiązuje ochrona przed zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i podziemnych, gruntu, powietrza atmosferycznego oraz uciążliwościami powodowanymi przez hałas i wibracje,
- w trakcie robót wykonawca zobowiązany jest do dbałości o stan techniczny sprzętu mechanicznego oraz jego bezawaryjnej pracy w celu wykluczenia niekontrolowanych wycieków substancji ropopochodnych do wód i gruntu,
- materiały budowlane i odpady należy składować i magazynować zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.),

- roślinność istniejąca w pasie robót nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem, a w przypadku jej zniszczenia lub uszkodzenia powinna być odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez odpowiednie służby ochrony środowiska,
- tereny przedsięwzięcia położone są poza granicami obszarów ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody z 2004 roku,

3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- planowane zamierzenie inwestycyjne należy projektować w sposób określony w przepisach prawa oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniając poszanowanie występujących w zasięgu oddziaływania uzasadnionych interesów osób trzecich, w tym w zakresie ochrony środowiska,
- inwestycję należy zlokalizować w sposób nie kolidujący z zagospodarowaniem terenu, w tym z przydrożnymi zadrzewieniami i użytkami rolnymi
- zastosowane w projektowanej instalacji materiały i wyroby oraz ich jakość winny spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2002r., Nr 203, poz. 1718),

4. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii:

- nie dotyczą.

5. Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko:

- dla planowanego przedsięwzięcia z uwagi na miejscowy zasięg wyklucza się możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 58 ustawy Prawo ochrony środowiska.

6. Stwierdzenia konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

- nie zachodzi konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

UZASADNIENIE

Z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Górka we wsi Kozłowo ze skierowaniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji w Kozłowie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozłowie, gmina Kozłowo w obrębie geodezyjnym Kozłowo na działkach o numerach ewidencyjnych gruntu: 8/13, 8/14, 8/15, 8/20, 8/19, 8/18, 8/17, 8/21, 8/22, 8/24, 8/23, 8/71, 8/30, 8/28, 8/27, 8/31, 8/32, 8/26, 8/25, 8/33, 8/55, 8/37, 8/44 wystąpił Zespół Usług Projektowo – Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a z dnia 09.10.2008r. Do wniosku dołączono charakterystykę przedsięwzięcia oraz mapę ewidencyjną wsi Kozłowo z projektowaną siecią kanalizacją.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2573 z późn. zmianami).

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

późniejszymi zmianami), przedmiotowa inwestycja należy do przedsięwzięć, dla których może być wymagany obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Na podstawie art. 46 ust.1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006r, Nr 129, poz. 902 z późniejszymi zmianami) realizacja wyżej wymienionego przedsięwzięcia jest dopuszczalna po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Wydanie przedmiotowej decyzji wymaga zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

Dnia 09.12.2008r. Wójt Gminy Kozłowo zawiadomił strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedmiotowej inwestycji (tablica ogłoszeń).

Uwag i wniosków nie wniesiono.

Po zasięgnięciu opinii Starosty Nidzickiego (Postanowienie znak G-7633-1/39/08 z dnia 29.10.2008r.) oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nidzicy (Postanowienie znak ZNS-4316/43/1/2008 z dnia 07.11.2008r.), Wójt Gminy Kozłowo postanowieniem znak RGT-7624-10/2008 z dnia 24.11.2008r. odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia uzgodniono z:

- Starostą Nidzickim – Postanowienie Nr G-7633-1/39/08 z dnia 29 października 2008r,
- Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nidzicy - Postanowienie Nr ZNS-4316/51/1/2008 z dnia 16 grudnia 2008r.

Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Wójta Gminy Kozłowo w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Decyzja niniejsza nie podlega ustawie o opłacie skarbowej.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 46, ust. 4 oraz do zgłoszenia, o którym mowa w art. 46, ust. 4a ustawy Prawo ochrony środowiska, wniosek ten powinien zostać złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia stała się ostateczna (art. 46 ust. 4b). Termin ten może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w niniejszej decyzji.

URZĄD GMINY

13-124 Kozłowo 60A
woj. warmińsko-mazurskie
tel./fax. (0-89) 626 75 05



mgr inż. Jacek Janowski

Decyzja niniejsza wobec niezłożenia w przewidzianym terminie odwołania uprawomocniła się dnia 28.01.2009 r. i stała się ostateczna.

REFERENT
ds. BUDOWNICTWA

Błażej Marszałkowski

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a.b.c

W załączeniu:


1. Charakterystyka przedsięwzięcia - zał. Nr 1 do Decyzji
2. Załącznik graficzny - mapa wysokościowa wsi Turowo, Turówko z projektowaną siecią wodociagową i kanalizacją.

Otrzymują:

1. Gmina Kozłowo, 13-124 Kozłowo 60A
2. Strony w postępowaniu administracyjnym
3. Starostwo Powiatowe w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Traugutta 23
4. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nidzicy 13-100 Nidzica, ul. Żeromskiego 8
5. Zespół Usług Projektowo – Inwestycyjnych i Budowlanych „ZUPIB” 10-145 Olsztyn,
ul. Morska 10a

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Kwaskiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c



Załącznik nr 1 do decyzji RGT-7624-10/2008

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla Osiedla Górka we wsi Kozłowo ze skierowaniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji w Kozłowie do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozłowie gmina Kozłowo.

1) Rodzaj skala i usytuowanie przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy budowy:

- sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej z przepompowniami przydomowymi Osiedla Górka w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Kozłowo w gminie Kozłowo ze skierowaniem ścieków poprzez istniejący system kanalizacji w Kozłowie do oczyszczalni ścieków w Kozłowie.

Zakres obejmuje:

- budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
 - budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej
- wraz z przykanalikami do budynków Osiedla Górka, we wsi Kozłowo.

Przedsięwzięcie będzie dotyczyło następujących działek: - patrz załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

2) Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób jej wykorzystywania i pokrycie szatą roślinną.

Budowa sieci

Budowa kanalizacji prowadzona będzie na długości 1,1 km i obejmie 2 przepompownie przydomowe.

Nie wystąpi trwale zajęci powierzchni oraz zmiana sposobu użytkowania gruntów.

Budowa kanalizacji jest inwestycją nową. W rozpatrywanej zlewni Osiedla Górka wsi Kozłowo nie występują systemy uporządkowanej kanalizacji ściekowej.

Ścieki skierowuje się poprzez system kanalizacji sanitarnej wsi Kozłowo odcinek przy Szkole do istniejącej oczyszczalni ścieków w Kozłowie.

W obszarze prowadzonych robót nie występuje wycinka drzew i zmiana przeznaczenia gruntów,

3) Rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia).

3.1 Kanalizacja sanitarne.

W ramach przedmiotowego projektowanego przedsięwzięcia przewiduje się:

- likwidację istniejących zbiorników bezodpływowych
- budowę systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

4) Ewentualne warianty przedsięwzięcia.

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

Przedsięwzięcie posiada jeden wariant realizacyjny.

5) Rodzaj wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii.

Surowce mineralne (masy ziemne), rurociągi PE, PP, PCV, przepompownie z kręgów z PE, pompy ściekowe.

6) Rozwiązania chroniące środowisko.

6.1 Kanalizacja sanitarna.

Całość systemów rurowych w standardowym systemie wykonania, rurociągi i studzienki szczelne. Przepompownie spełniają wymagania PN-EN 1671 „Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej” w zakresie warunków bezpieczeństwa.

Wykonanie systemu kanalizacji wyeliminuje dotychczasowe negatywne oddziaływania na środowisko związane z użytkowaniem nieszczelnych zbiorników bezodpływowych lub wprowadzeniem ścieków bezpośrednio do ziemi.

7) Rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko.

Na planowanym obszarze w obszarze funkcjonowania kanalizacji zamieszkuje 80 osób i możliwe jest zamieszkanie docelowe przez 220 osób.

Ilość ścieków możliwa do skierowania na oczyszczalnię: $Q_{s.d} = 17,6 \text{ m}^3/\text{d}$

Ładunek ścieków wprowadzonych do oczyszczalni ze wsi Kozłowo

BZT5	- 7,4 kg O ₂ /d
ChZT	- 12,3 kg O ₂ /d
Zawiesina og.	- 6,2 kg/d

co zakładano uzyskać przy stężeniu ścieków

BZT5	= 420 g O ₂ /m ³
ChZT	= 700 g O ₂ /m ³
Zawiesina og.	= 350 g/m ³

Jakość ścieków oczyszczonych określono na:

BZT5	- 40 g O ₂ /m ³
ChZT	- 150 g O ₂ /m ³
Zawiesina og.	- 50 g/m ³

Uwzględniając ilość i jakość oczyszczonych ścieków ładunki wprowadzane do środowiska wyniosą:

BZT5	- 0,70 kg O ₂ /d
ChZT	- 2,64 kg O ₂ /d
Zawiesina ogólna	- 0,88 kg/d

8) Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Transgraniczne oddziaływanie na środowisko w przypadku omawianego przedsięwzięcia nie wystąpi.

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.
mgr inż. Romuald Waszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

9) Obszary podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92 z późniejszymi zmianami) znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia.

W zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

10) Czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania.

Dla projektowanego przedsięwzięcia nie przewiduje się konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.

WOJT
mgr inż. Jacek Jankowski

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.
A. I.
mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

Nidzica dnia 10.03.2009r.

OPINIA NR ZUD - 41/2009
uzgodnienia dokumentacji projektowej

Przedmiot uzgodnienia: budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej
na osiedle Górka obr. Kozłowo gm. Kozłowo.

Lokalizacja obiektu: osiedle Górka obr. Kozłowo gm. Kozłowo.

Oznaczenie arkusza mapy: 232.434.221, 232.434.223, 232.434.224

Data wpływu zgłoszenia do Zespołu: 02.03.2009r.

Wnioskodawca: **ZUPIB Zespół Usług Projektowych Sp. z o. o.**
10- 145 Olsztyn ul. Morska 10a.

Nazwa jednostki projektowej: **ZUPIB Zespół Usług Projektowych Sp. z o. o.**
10- 145 Olsztyn ul. Morska 10a.

Autor opracowania: mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
inż. Piotr Iwaszkiewicz

Inwestor: Gmina Kozłowo 13 – 124 Kozłowo.

ZESPÓŁ UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

w składzie:

Lucyna Taizja Gołaszewska	- przewodniczący
Agnieszka Szczepkowska	- członek
Tomasz Korzeniowski	- członek
Małgorzata Kaszubowska	- członek

na posiedzeniu w dniu 04.03.2009r. **uzgadnia** budowę sieci kanalizacji sanitarnej
grawitacyjnej i tłocznej z uwzględnieniem niżej wymienionych uwag i zaleceń.

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt1, art.28 ust.1(Dz.U.nr 30 poz.163 z późn. zmianami),
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. (Dz.U.nr 38 poz.455) w sprawie geodezyjnej
Ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej.

UWAGI:

Opinia niniejsza nie obejmuje uzgodnień dotyczących:

1. Zajęcia pasa drogowego art. 40 ustawy „o drogach publicznych” z 21.03.85Dz.U.nr 14 poz.60 z późn. zm.
 2. Zachowania właściwych odległości obiektów budowlanych od zewnętrznej krawędzi drogi /art.43/.
 3. Przestrzegania przepisów Rozp. Min. Transp. i Gospod. Wodnej z dn.02.03.99/Dz. U. nr 43 poz.430/.
- w powyższych sprawach należy dokonać uzgodnień z właściwym zarządcą dróg.
4. Kolizji z urządzeniami melioracji szczegółowych i podstawowych, które nie wchodzą w skład sieci uzbrojenia terenu /art.2 pkt11 ustawy” prawo g i k”/ i należy je uzgodnić z Zarządem Melioracji i Urzędem Wodnych Województwa
Warmińsko-Mazurskiego Rejonowy Oddział w Nidzicy.

ZALECENIA:

1. Przestrzegać bezwzględnie uzgodnień branżowych uzyskanych wcześniej.
2. Skrzyżowania i zbliżenia z liniami elektroenergetycznymi kablami i napowietrznymi
n.n. 0,4KV wykonać zgodnie z normą PN-76/E-05125, PN-75/E-05100

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.
mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c

3. Na kablach w miejscach skrzyżowania założyć osłony z rur dwudzielnych i zgłosić do odebrania w Rejonie Energetycznym Szczytno.
4. Zachować odległości według normy od konstrukcji wspornych {słupów} linii napowietrznej.
5. O rozpoczęciu robót powiadomić Rejon Energetyczny Szczytno.
6. Telekomunikacja Polska S. A. uzgodnienie nr 1007 z dnia 04.03.2009r. - tekst w załączniku do niniejszej opinii - załączeniu.
7. Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z przewodami i urządzeniami infrastruktury technicznej, z obiektami budowlanymi, zielenią wysoką i pomnikami przyrody nie wykazanymi na mapie opracowanego projektu
8. W przypadku lokalizacji projektowanej sieci oraz urządzeń na granicy nieruchomości inwestor jest zobowiązany na własny koszt dokonać wznowienia zniszczonych podczas prac ziemnych znaków granicznych, przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego posiadającą stosowne uprawnienia.
9. Urządzenia podziemne i naziemne winny być wytyczone przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
10. Wszystkie urządzenia podziemne podlegają inwentaryzacji powykonawczej przed zasypaniem na zlecenie i koszt inwestora.
11. Opinia jest ważna z załącznikiem graficznym posiadającym klauzulę uzgodnienia.
12. Każda zmiana w projekcie podlega ponownemu uzgodnieniu.

Z up. STAROSTY

inż. Lucyna Gołaszewska
Przewodniczący Zespołu

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od wydania opinii, chyba że inwestor uzyskał zgodę na jego przedłużenie.
2. Uzgodnienie traci ważność w wypadku, gdy:
 - a / Inwestor nie zrealizował projektu w okresie 3 lat.
 - b / Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji, o zatwierdzeniu planu realizacyjnego lub o pozwoleniu na budowę została zmieniona lub uchylona.
 - c / Inwestor nie uzyskał zgody na przedłużenie okresu ważności.
 - d / Dokonano zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

NIE PODLEGA OPŁACIE SKARBOWEJ
na podstawie art. 3 ustawy z dnia
16.XI.2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635)

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust. 1 p. 1, §5 ust. 1, §7, §13 ust. 1 p. 4 lit. a, b, c

Uwagi do Protokołu z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

1. Odległości projektowanych sieci uzbrojenia terenu od istniejącej infrastruktury TP oraz jej zabezpieczenie na skrzyżowaniach i zbliżeniach wykonać zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
1. Na 14 dni przed rozpoczęciem budowy powiadomić bezwzględnie (pisemnie) TP Techniczna Obsługa Klienta, Dział Współpracy z Partnerami Technicznymi (10 – 449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 63 A) w celu wytyczenia trasy infrastruktury TP, nadzorowania prac oraz odbioru wykonanych skrzyżowań i zbliżeń.
2. Wszystkie prace zanikowe należy bezwzględnie zgłaszać do odbioru Dembowski Kazimierz Działdowo ul. Pocztowa 13 tel. 0-503196546

3.
.....
.....
.....

Marek Piotrowski

Dział Zarządzania Zasobami Fizycznymi Sieci

ZGODNOŚĆ KSEROKOPII
Z ORYGINAŁEM
stwierdzam

10.03.2009
data

podpis

Z up. STAROSTY

inż. Lucyna Gołaszewska
Przewodniczący Zespołu

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Imaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust. 1 p.1, §5 ust. 1, §7, §13 ust. 1 p.4 lit. a,b,c

186,3

.185,9

STAROSTWO POWIATOWE
13-100 Nidzica
ul. Traugutta 23
tel./fax 625-32-79

zeń
zac. j.

GMINA KOZŁOWO
powiat nidzicki
woj. warmińsko-mazurskie


OPIS OZANCZEŃ:

→ Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - grawitacyjna
→ Projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - ciśnieniowa
→ Projektowana przepompownia przydomowa
→ Zasięg aktualizacji

UZGODNIENIE

Projekt sieci kanalizacji
sanitarnej Kozłowo
- Osiedle Górka
UZGODNIONO
z Gminą Kozłowo bez
UWAG.


WÓJT
mgr inż. Jacek Janowski

"ZUPIB" Sp. z o.o.			
TEMAT: Kanalizacji sanitarnej Kozłowo - Osiedle Górka			
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA			
PROJEKTANT	mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci, instalacji sanitarnych i ochrony środowiska Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7 §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c		
SPRAWDZIŁ	inż. Piotr Iwaszkiewicz upr. bud. art. 362 Nr 2934/58		
OPR.	inż. Piotr Gołąb 		
Nr zlec.	Data	Skala	Nr rys.
307/09	02.2009	1:500	1

Zespół Usług Projektowych
ZUPIB Sp. z o.o. - Olsztyn
Zgodność z oryginałem stwierdzam
własnoręcznym podpisem.

mgr inż. Romuald Iwaszkiewicz
upr. inst. inżynierskie w zakresie: sieci,
instalacji sanitarnych i ochrony środowiska
Nr 126/80/OL - 168/81/OL - 109/94/OL
z §2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §7, §13 ust.1 p.4 lit. a,b,c